

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba zberného dvora v obci Továrne	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Tovarné, p.č. 319/3	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401			
Projektant	Ing. arch. D. DVORJAK			
Zhotoviteľ				
Spracoval				
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	29. 3. 2018		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 44 435,53	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 45 093,18	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 7 579,67	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 4 323,82	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 3 814,54			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 655,03			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 106 901,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 1 167,08	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 220,50

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 108 289,35
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 108 289,35 21 657,87
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 129 947,22
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00



CONSTRUCTOR-EU s.r.o
 Lomnická 311, 094 12 Veheč
 IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
 IČ DPH: SK2022453609

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Továrne

Objednávateľ: Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401

Zhotoviteľ:

Miesto: Tovarné, p.č. 319/3

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
070,5	Výstavba zberného dvora v obci Továrne	108 289,35	21 657,87	129 947,22	220,50	106 901,77	1 167,08	0,00	0,00
1	SO 01 - Zberný dvor	89 162,75	17 832,55	106 995,30	135,00	87 860,67	1 167,08	0,00	0,00
1	SO 01-1 - Prevádzkova budova	30 417,99	6 083,60	36 501,59	0,00	29 250,91	1 167,08	0,00	0,00
2	SO 01-2 - Spevnená plocha	25 778,29	5 155,66	30 933,95	0,00	25 778,29	0,00	0,00	0,00
3	SO 01-3 - Oplotenie	28 832,78	5 766,56	34 599,34	0,00	28 832,78	0,00	0,00	0,00
4	SO 01-4 - Elektainštalácia a osvetlenie	4 133,69	826,74	4 960,43	135,00	3 998,69	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 - Požiarná nádrž	7 155,04	1 431,01	8 586,05	0,00	7 155,04	0,00	0,00	0,00
3	SO 03 - Odborné elektrické zariadenie	1 712,74	342,55	2 055,29	85,50	1 627,24	0,00	0,00	0,00
4	SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok	10 258,82	2 051,76	12 310,58	0,00	10 258,82	0,00	0,00	0,00
Celkom		108289,35	21657,87	129 947,22	220,50	106 901,77	1 167,08	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Továrne

Objekt: SO 01 - Zberný dvor

Časť: SO 01-1 - Prevádzkova budova

Objednávateľ: Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401

Zhotoviteľ:

Miesto: Tovarné, p.č. 319/3

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						19 429,31	194,125
1	Zemné práce					818,78	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,700	20,59	405,62	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,700	5,83	114,85	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,700	3,48	68,56	0,000
4	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,700	5,55	109,34	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,700	0,64	12,61	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,760	6,84	107,80	0,000
2	Zakladanie					2 516,93	76,588
7	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	18,000	5,51	99,18	4,442
8	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,240	32,87	237,98	14,987
9	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,880	74,95	515,66	15,770
10	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,480	10,34	35,98	0,014
11	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,480	3,49	12,15	0,000
12	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	68,880	4,12	283,79	0,340
13	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	17,730	73,96	1 311,31	41,034
14	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	18,000	0,43	7,74	0,001
15	1	Krycia fólia PE	m2	18,000	0,73	13,14	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					7 167,71	76,444
16	311234510	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 P 10 na pero a drážku, na maltu (300x250x238)	m3	25,864	136,23	3 523,45	27,963
17	311271303	Murivo nosné z debniacich tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	21,420	137,94	2 954,67	45,391
18	274361825,1	Výstuž pre murivo DTs betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,509	521,73	265,56	0,510
19	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	13,83	110,64	0,199
20	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,594	91,90	54,59	1,516
21	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,890	14,23	69,58	0,353
22	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,890	5,28	25,82	0,000
23	317362821	Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele 10505	t	0,049	1 377,22	67,48	0,050
24	342242020	Priečky z tehál pálených hr. 8 cm , na maltu (80x500x238)	m2	5,472	17,53	95,92	0,463
4	Vodorovné konštrukcie					975,47	9,823
25	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,528	91,90	324,22	9,050

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,520	6,73	158,29	0,436
27	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,520	2,57	60,45	0,000
28	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,325	1 175,80	382,14	0,330
29	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	6,000	2,40	14,40	0,001
30	2837650010	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30 mm	m2	6,300	5,71	35,97	0,006

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 109,05 12,869

31	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	45,270	1,50	67,91	0,062
32	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	45,270	4,17	188,78	0,231
33	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	45,270	6,61	299,23	0,313
34	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	115,601	1,95	225,42	0,157
35	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	115,601	4,17	482,06	0,591
36	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná jemnozrnná	m2	109,451	10,88	1 190,83	0,293
37	622465121	Vonkajšia omietka stien mozaiková omietka, strednozrnná	m2	6,150	17,28	106,27	0,032
38	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,900	100,04	90,04	1,975
39	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,200	93,46	392,53	9,215
40	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,200	15,71	65,98	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 958,36 18,401

41	1012174212,1	Osadenie a dodávka mobilného WC s umývadlom	ks	1,000	1 167,08	1 167,08	0,000
42	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	18,150	5,49	99,64	2,322
43	1	Tvárnica priekopová 25/50/12 cm	ks	73,326	3,01	220,71	2,273
44	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	114,690	1,80	206,44	2,950
45	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	114,690	1,15	131,89	0,000
46	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	114,690	1,17	134,19	2,950
47	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	129,000	2,95	380,55	6,629
48	944941103	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	114,690	2,04	233,97	1,262
49	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	114,690	1,24	142,22	0,006
50	959941141,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou, s vyvŕtaním otvoru M14/60/260 mm	ks	12,000	8,81	105,72	0,010
51	989542213,1	Osadenie a montáž hacieho pristoja 9kg	ks	1,000	135,95	135,95	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 883,01 0,000

52	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	194,125	9,70	1 883,01	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 988,68 5,536

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 951,49 0,749

53	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	68,880	0,16	11,02	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021	1 658,51	34,83	0,021
55	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	42,287	0,20	8,46	0,000
56	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,015	1 658,51	24,88	0,015
57	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	42,287	2,28	96,41	0,003
58	6288000640	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	48,630	1,74	84,62	0,097
59	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	68,880	2,98	205,26	0,037
60	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	79,212	2,51	198,82	0,337
61	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	42,287	3,22	136,16	0,023
62	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	50,744	2,51	127,37	0,216
63	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,278	2,55	23,66	0,000

712

Izolácie striech

2 245,67

0,451

64	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	79,750	3,56	283,91	0,000
65	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	250,415	0,77	192,82	0,038
66	2833000150	PVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	91,713	5,13	470,49	0,174
67	1	Vlnovec	ks	2,000	1,28	2,56	0,000
68	1	Kužel	ks	4,000	1,28	5,12	0,000
69	1	Zalievka 2,50 kg	ks	1,000	26,08	26,08	0,000
70	1	Tmel	ks	2,000	8,55	17,10	0,000
71	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	24,600	7,98	196,31	0,002
72	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	196,800	0,22	43,30	0,069
73	712973774	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	6,000	12,83	76,98	0,003
74	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	48,000	0,22	10,56	0,017
75	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	1,600	9,19	14,70	0,000
76	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	12,800	0,22	2,82	0,004
77	712973830	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	1,200	12,94	15,53	0,000
78	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	9,600	0,77	7,39	0,001
79	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	26,600	14,88	395,81	0,009
80	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	212,800	0,22	46,82	0,074
81	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	14,400	12,94	186,34	0,004
82	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	115,200	0,77	88,70	0,017
83	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	79,750	0,40	31,90	0,000
84	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	91,713	0,86	78,87	0,037
85	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	21,941	2,35	51,56	0,000

713

Izolácie tepelné

253,86

0,339

86	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	30,000	0,97	29,10	0,000
87	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhľadý a stropy, čadičová minerálna izolácia	m2	30,600	5,91	180,85	0,330

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
88	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	15,000	0,68	10,20	0,000
89	2837653417	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	15,300	1,99	30,45	0,009
Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.							
90	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,506	1,30	3,26	0,000

762 Konštrukcie tesárske 1 995,60 2,030

91	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	116,620	5,30	618,09	0,030
92	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I L=400-650cmxhr.160mmxB=160-220mm	m3	2,112	215,69	455,54	1,162
93	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	65,750	2,89	190,02	0,000
94	6072624800	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	72,325	6,99	505,55	0,700
95	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,558	23,15	82,37	0,082
96	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zráz hr. dosky 15 mm	m2	6,520	8,91	58,09	0,056
97	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	19,097	4,50	85,94	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 1 377,93 1,289

98	763138213,1	Podhlád SDK RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD s parozabranou	m2	57,000	24,03	1 369,71	1,289
99	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	13,697	0,60	8,22	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 594,50 0,045

100	764711113	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 200 mm	m	2,900	8,29	24,04	0,007
101	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	5,000	21,99	109,95	0,010
102	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	4,000	10,64	42,56	0,002
103	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	2,000	7,86	15,72	0,001
104	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	2,000	11,50	23,00	0,001
105	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	14,400	23,82	343,01	0,024
106	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	2,000	12,71	25,42	0,001
107	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,837	1,85	10,80	0,000

766 Konštrukcie stolárske 1 034,99 0,110

108	766621400	Montáž okien plastových	m	12,200	8,85	107,97	0,003
109	1	Plastové okno - 900x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	105,17	105,17	0,024
110	1	Plastové okno - 1000x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	94,05	94,05	0,024
111	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,300	6,52	41,08	0,003
112	1	Plastové dvere - 1050 x 2100 mm	ks	1,000	636,98	636,98	0,054
113	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	4,90	14,70	0,001
114	6119000960	Vnútrotné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	2,900	10,13	29,38	0,002

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

115	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,293	0,55	5,66	0,000
-----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 600,30 0,100

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
116	767658113,1	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m ²	ks	1,000	213,75	213,75	0,000
117	1	Sekčné garážové vráta ozn. D1 - 3000x3800 mm	ks	1,000	1 372,28	1 372,28	0,100
118	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,860	0,90	14,27	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 531,79 0,336

119	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	15,950	2,24	35,73	0,073
120	1	Sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	54,230	1,44	78,09	0,019
121	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m ²	15,000	15,46	231,90	0,060
122	5976498320	Dlaždice keramické - gres 300x300	m ²	15,300	10,97	167,84	0,184
123	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,136	3,55	18,23	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 291,64 0,062

124	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m ²	65,307	2,72	177,64	0,034
125	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m ²	57,000	2,00	114,00	0,029

784 Dokončovacie práce - maľby 110,91 0,024

126	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m ²	45,270	0,88	39,84	0,010
127	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m ²	45,270	1,57	71,07	0,015

Celkom 30 417,99 199,661

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Továrne

Objekt: SO 01 - Zberný dvor

Časť: SO 01-2 - Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401

Zhotoviteľ:

Miesto: Tovarné, p.č. 319/3

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 732,64 334,603

1 Zemné práce 10 234,54 22,939

1	120901108	Búranie kamenného muriva, MC, v odkopávkach	m3	7,200	70,65	508,68	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	495,386	2,68	1 327,63	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	495,386	0,75	371,54	0,000
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,747	20,59	447,77	0,000
5	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	21,747	5,83	126,79	0,000
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	463,133	3,48	1 611,70	0,000
7	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	463,133	5,55	2 570,39	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	463,133	0,64	296,41	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	370,506	6,84	2 534,26	0,000
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	54,000	2,77	149,58	0,000
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,337	1,20	17,20	0,000
12	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé 16-63 STN EN 13242 + A1	t	7,646	11,41	87,24	7,646
13	5833361300	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 STN EN 13242 + A1	t	15,293	12,12	185,35	15,293

2 Zakladanie 2 265,39 72,997

14	212752127	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	18,000	8,50	153,00	4,535
15	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	292,530	0,19	55,58	0,000
16	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,937	32,87	129,41	8,150
17	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	26,060	73,96	1 927,40	60,312

5 Komunikácie 9 620,90 229,806

18	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	292,530	6,96	2 036,01	142,679
19	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	292,530	12,94	3 785,34	32,763
20	5921952490	Dlažba-normál 20x16,5x8cm, sivá	m2	295,455	12,86	3 799,55	54,364

8 Rúrové vedenie 18,86 0,000

21	812479011,1	Demontáž šachty z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 mm -1,640 t	m	1,000	18,86	18,86	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 188,08 8,861

22	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,600	7,84	28,22	0,596
23	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	3,600	6,34	22,82	0,234

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	935114435	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	17,000	16,39	278,63	6,158
25	5923001848	Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č. 10-0, dĺžky 1 m, výšky 330 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou	ks	17,000	64,20	1 091,40	1,564
26	5923002414	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami BG-SV NW 200, lxšxhr 500x247x25 mm, rozmer štrbiny MW 27x13 mm, trieda E 600, s rýchlozáverom, pre žlaby s ochrannou hranou	ks	34,000	48,85	1 660,90	0,309
27	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho pristoja P6	ks	1,000	106,11	106,11	0,000

99 Presun hmôt HSV 404,87 0,000

28	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	334,603	1,21	404,87	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 45,65 0,009

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 45,65 0,009

29	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	2,000	18,80	37,60	0,007
30	2865103260	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká kanalizáciu potrubia,	ks	2,000	3,80	7,60	0,002
31	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,452	1,00	0,45	0,000

Celkom 25 778,29 334,612

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Továrne

Objekt: SO 01 - Zberný dvor

Časť: SO 01-3 - Oplotenie

Objednávateľ: Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401

Zhotoviteľ:

Miesto: Tovarné, p.č. 319/3

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 963,62 347,449

1 Zemné práce 1 316,24 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,714	20,59	632,40	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,174	5,83	175,91	0,000
3	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,697	39,24	27,35	0,000
4	133211109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,697	7,12	4,96	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,411	3,48	109,31	0,000
6	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	31,411	5,55	174,33	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,411	0,64	20,10	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,129	6,84	171,88	0,000

2 Zakladanie 2 441,78 82,416

9	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	50,000	5,51	275,50	12,339
10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,937	32,87	129,41	8,150
11	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	26,060	73,96	1 927,40	60,312
12	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,697	73,85	51,47	1,613
13	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	50,000	0,43	21,50	0,002
14	1	Krycia fólia PE	m2	50,000	0,73	36,50	0,001

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 18 452,55 255,811

15	311271303	Murivo nosné z debniacich tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	119,360	137,94	16 464,52	252,935
16	274361825,1	Výstuž pre murivo DTs betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,828	521,73	953,72	1,832
17	318271048,1	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárníc	m	48,200	8,72	420,30	0,075
18	1	Plotová tvárnica krycia platňa, 50/35/5-6 cm, sivá,	ks	97,000	6,33	614,01	0,970

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 603,86 9,222

19	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvarnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	23,900	5,49	131,21	3,058
20	1	Tvárnica priekopová 25/50/12 cm	ks	96,556	3,01	290,63	2,993
21	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	61,700	2,95	182,02	3,171

99 Presun hmôt HSV 5 149,19 0,000

22	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	347,449	14,82	5 149,19	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 869,16 0,511

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové
852,80
0,510

23	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,000	2,78	16,68	0,000
24	767995205,1	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele včetně materiálu	kg	40,282	3,15	126,89	0,000
25	767920240	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m ²	ks	1,000	24,72	24,72	0,000
26	5535850265,1	Brána dvojkridlová, výška:2,0 m, šírka 3,50 m včetně stĺpikov - pozinkovaná	ks	1,000	679,73	679,73	0,510
27	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,215	0,77	4,78	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery
16,36
0,001

28	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m ²	2,810	2,02	5,68	0,000
29	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m ²	2,810	3,80	10,68	0,000

Celkom
28 832,78
347,960

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Továrne
 Objekt: SO 01 - Zberný dvor
 Časť: SO 01-4 - Elektoinštalácia a osvetlenie

Objednávateľ: Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401

Zhotoviteľ:

Miesto: Tovarné, p.č. 319/3

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						120,82	4,005
2 Zakladanie						120,82	4,005
1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,700	71,07	120,82	4,005
M Práce a dodávky M						3 877,87	4,538
21-M Elektromontáže						3 110,25	0,608
2	210010057	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1516, uložená pevne	m	20,000	0,86	17,20	0,000
3	3450726200	Rúrka tuhá PVC 1516	m	20,000	0,62	12,40	0,002
4	210010059	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1525, uložená pevne	m	10,000	1,01	10,10	0,000
5	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	10,000	1,04	10,40	0,001
6	210010068	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1550, uložená pevne	m	22,000	1,26	27,72	0,000
7	3450728600	Trubka UPRM 50 L=3m	m	23,571	2,61	61,52	0,004
<i>IES Bratislava</i>							
8	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000	1,03	7,21	0,000
9	3410301678	Veko krabice veko biele KO 68 HB	ks	7,000	0,14	0,98	0,000
<i>Balenie: 100 ks</i>							
10	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	7,000	0,14	0,98	0,000
11	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	9,000	2,00	18,00	0,000
12	3410301678	Veko krabice veko biele KO 68 HB	ks	9,000	0,14	1,26	0,000
13	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	9,000	0,19	1,71	0,000
14	210040011	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 6 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez výstroja	ks	3,000	31,99	95,97	0,000
15	1	Stožiar ST 250/60	ks	3,000	292,50	877,50	0,224
16	1	Elektrovýzbroj osvetľovacieho stožiara	ks	3,000	77,50	232,50	0,213
17	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	6,000	0,75	4,50	0,000
18	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	6,000	0,35	2,10	0,000
19	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	1,66	1,66	0,000
20	3450201270	Spínač 1 - biely	ks	1,000	1,26	1,26	0,000
21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	1,89	1,89	0,000
22	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	1,000	1,94	1,94	0,000
23	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	3,07	15,35	0,000
24	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	5,000	1,57	7,85	0,000
25	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	20,21	20,21	0,000
26	1	Rozvádzače RH	ks	1,000	458,50	458,50	0,005
27	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	11,000	4,04	44,44	0,000
28	3486301260	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=390mm	ks	11,000	19,54	214,94	0,027
29	210201431,1	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, na stĺp LED	ks	3,000	22,52	67,56	0,000
30	SRE0000003 78,1	Reflektor LED 230V, IP 65, 1X50 W, 4250 lm, čierny	ks	3,000	91,26	273,78	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	81,000	1,13	91,53	0,000
32	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	81,000	1,04	84,24	0,081
33	210800141	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	3,000	0,59	1,77	0,000
34	3410350080	CYKY 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3,000	0,43	1,29	0,000
35	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	48,000	0,57	27,36	0,000
36	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	48,000	0,36	17,28	0,007
37	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000	0,64	16,00	0,000
38	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	0,57	14,25	0,005
39	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	10,000	0,59	5,90	0,000
40	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,49	4,90	0,002
41	210800157	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	40,000	0,93	37,20	0,000
42	3410350096	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	4,59	183,60	0,036
43	MV	Murárske výpomoci	%	29,768	1,00	29,77	0,000
44	PM	Podružný materiál	%	24,652	3,00	73,96	0,000
45	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	29,768	1,00	29,77	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach
767,62
3,930

46	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	3,000	29,87	89,61	0,000
47	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	35,000	4,29	150,15	0,000
48	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	13,000	8,15	105,95	0,000
49	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	48,000	4,65	223,20	0,000
50	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	3,920	12,24	47,98	3,920
51	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	48,000	0,39	18,72	0,000
52	2830002000	Fólia červená v m	m	48,000	0,46	22,08	0,010
53	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	35,000	1,62	56,70	0,000
54	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	13,000	3,51	45,63	0,000
55	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,600	1,00	7,60	0,000

OST Ostatné
135,00
0,000

56	HZS-001	EL - Revízie	ks	1,000	135,00	135,00	0,000
----	---------	--------------	----	-------	--------	--------	-------

Celkom
4 133,69
8,543

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Továrne

Objekt: SO 02 - Požiarná nádrž

Objednávateľ: Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tovarné, p.č. 319/3

Dátum: 29. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 155,04 33,670

1 Zemné práce 2 145,68 1,568

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	107,000	7,67	820,69	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	107,000	0,66	70,62	0,000
3	151101102	Paženie a rozopretie stien pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	59,940	5,12	306,89	1,568
4	151101112	Odstránenie paženia pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	59,940	2,93	175,62	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	38,430	3,48	133,74	0,000
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	38,430	5,55	213,29	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	38,430	0,64	24,60	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,744	6,84	210,29	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	68,570	2,77	189,94	0,000

2 Zakladanie 128,92 3,306

10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	1,550	32,87	50,95	3,209
11	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	15,500	5,03	77,97	0,097

4 Vodorovné konštrukcie 253,08 6,796

12	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	3,100	81,64	253,08	6,796
----	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 3 847,56 22,000

13	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	125,63	125,63	0,000
14	5922415071, 1	Požiarna nádrž TT PN 22, lxšxv 4500x2600x2500 mm, objem nádrže 22 m ³ , železobetónová	ks	1,000	3 721,93	3 721,93	22,000

99 Presun hmôt HSV 779,80 0,000

15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	33,670	23,16	779,80	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom 7 155,04 33,670

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Továrne

Objekt: SO 03 - Odberné elektrické zariadenie

Objednávateľ: Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401

Zhotoviteľ:

Miesto: Tovarné, p.č. 319/3

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						35,54	1,178
2 Zakladanie						35,54	1,178
1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,500	71,07	35,54	1,178
M Práce a dodávky M						1 591,70	1,859
21-M Elektromontáže						1 525,99	1,635
2	210010087	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 75 uložená pod omietkou	m	9,000	1,22	10,98	0,000
3	1	Rúra UPRM 75 pancierová	ks	9,000	5,76	51,84	0,001
4	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	1,000	47,34	47,34	0,000
5	3162154014	Stožiar betónový, bez výstroja PBS 10,5/6, ELV PRODUKT	ks	1,000	420,15	420,15	1,420
6	210100422,1	Káblková koncovka vrátane zapojenia vodičov	ks	2,000	6,13	12,26	0,000
7	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35	ks	2,000	9,27	18,54	0,002
8	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	14,26	14,26	0,000
9	3570192752, 1	El.skriňa ER 2,0 - F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000	223,57	223,57	0,025
<i>nulový mostík, možnosť doplnenia HDO</i>							
10	210260001	Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov	ks	2,000	4,01	8,02	0,000
11	3118161500	Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 120 mm	ks	2,000	2,03	4,06	0,003
12	210260011	Napinacia skrutka M 16, vrátane očnice	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
13	3097031000	Napinacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130	ks	1,000	4,68	4,68	0,000
14	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	242,000	0,80	193,60	0,000
15	3410350342	AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový	m	242,000	1,76	425,92	0,174
16	210901061,1	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x35	m	8,000	0,80	6,40	0,000
17	3410350020	1-AYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	8,000	2,24	17,92	0,009
18	MV	Murárske výpomoci	%	14,618	1,00	14,62	0,000
19	PM	Podružný materiál	%	11,667	3,00	35,00	0,000
20	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,618	1,00	14,62	0,000
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						65,71	0,224
21	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	1,000	39,56	39,56	0,000
22	460202163	Hĺbenie káblvej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000	4,26	8,52	0,000
23	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	2,000	4,65	9,30	0,000
24	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,224	12,24	2,74	0,224
25	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000	0,39	0,78	0,000
26	2830002000	Fólia červená v m	m	2,000	0,46	0,92	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000	1,62	3,24	0,000
28	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,651	1,00	0,65	0,000

OST Ostatné 85,50 0,000

29	HZS-001	EL - Revízie	ks	1,000	85,50	85,50	0,000
----	---------	--------------	----	-------	-------	-------	-------

Celkom 1 712,74 3,037

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Továrne
Objekt: SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok

Objednávateľ: Obec Tovarné, Tovarné 4, 09401

Zhotoviteľ:

Miesto: Tovarné, p.č. 319/3

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 258,82 157,084

1 Zemné práce 213,66 6,364

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m ³	m ³	10,500	3,69	38,75	0,000
2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	10,500	0,68	7,14	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ - čelá	m ³	2,000	19,05	38,10	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	2,000	5,40	10,80	0,000
5	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³ - kanal pripoky	m ³	0,600	46,54	27,92	0,000
6	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m ³	0,600	8,87	5,32	0,000
7	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m ³ -osadenie DZ	m ³	0,200	28,44	5,69	0,000
8	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	0,200	3,90	0,78	0,000
9	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m ³	13,300	2,33	30,99	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ -vykop	m ³	13,300	0,68	9,04	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, do 100 m ³ - zásyp nad priepustom	m ³	0,600	2,06	1,24	0,000
12	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	m ³	0,618	14,76	9,12	1,032
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, do 100 m ³ - zásyp nad priepustom	m ³	3,100	2,06	6,39	0,000
14	5833712300	Štrkopiesok 0-8 Z	m ³	3,193	7,01	22,38	5,332

2 Zakladanie 11,54 0,454

15	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - DZ	m ³	0,025	21,22	0,53	0,048
16	275321111	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 8/10 - DZ	m ³	0,175	62,92	11,01	0,406

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7,14 0,111

17	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním - DZ	ks	1,000	7,14	7,14	0,111
----	-----------	---	----	-------	------	------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 731,74 2,542

18	411361821	Výstuž dosky Kari 8/100 x 8/100, 10505	t	0,526	1 300,10	683,85	0,535
19	451311111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. do 100 m - žlab	m ²	4,500	8,31	37,40	1,106
20	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m ²	4,500	2,33	10,49	0,902

5 Komunikácie 1 806,20 65,372

21	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	65,800	7,59	499,42	32,093
22	573111115	Postrek živичný infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2, 50 kg/m ²	m ²	65,800	0,98	64,48	0,495
23	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m ²	65,800	18,88	1 242,30	32,784

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

8 Rúrové vedenie 183,59 0,367

24	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	15,000	0,64	9,60	0,000
25	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.9x2000	kus	8,462	16,04	135,73	0,084
26	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	3,000	1,58	4,74	0,000
27	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	kus	1,015	5,65	5,73	0,002
28	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	kus	2,030	5,34	10,84	0,003
29	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,000	1,13	16,95	0,278

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 105,45 81,873

30	4041354300	Stojan pre značku-rýchlostník výška 3m	s	1,000	34,88	34,88	0,019
31	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	13,25	13,25	0,246
32	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	25,86	25,86	0,000
33	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	15,500	50,36	780,58	13,992
34	592220000400	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 101-60, DN 600, dl. 2500, hr. steny 90 mm	ks	6,240	192,10	1 198,70	8,056
35	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 8/10	m3	2,400	113,72	272,93	5,691
36	919535555	Obetónovanie žlabov betónom jednoduchým tr. C 8/10	m3	0,500	99,75	49,88	1,058
37	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	13,200	3,46	45,67	0,057
38	927315211	Čelo betónové z akéhokoľvek druhu betónu železničných priepustov z rúr 600 mm	ks	2,000	1 530,11	3 060,22	50,097
39	935112111	Osadenie priekopového žlabu šírky do 500 mm do betónu	m	15,000	5,44	81,60	2,054
40	592270040900	Revízná šachta E NW 100, trieda C 250, rozmer 500x123x133 mm, nerezová,	ks	1,000	162,48	162,48	0,005
41	5923001124	Univerzálny žlab SV G NW 100, s liatinovou hranou, pre strednu záťaž - liatinový rošt+1vpust+spoj. material	m	15,000	91,96	1 379,40	0,600

99 Presun hmôt HSV 199,50 0,000

42	998224211	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	157,084	1,27	199,50	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom


10 258,82 157,084

Realizačný harmonogram stavebných prác

Názov predmetu zákazky: "Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné"																							
Stavba: "Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné"																							
Objednávateľ:	Obec Továrne, Obecný úrad, Tovarné 4, 09401 Tovarné																						
Zhotoviteľ:	CONSTRUCTOR-EU, s.r.o., Lomnická 311, 094 12 Vechech, IČO: 36 836 907																						
Zahájenie stavby:	Predpoklad: Júl 2018																						
Ukončenie stavby:	Predpoklad: November 2018																						
Harmonogram stavebných prác																							
Č.p.	Názov ucelených častí plnenia, ktoré budú preberané a fakturované	Rozpočtové náklady v Eur bez DPH	Časový plán																				
			Mesiac	1					2					3					4				
			Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SO 01 - Zberný dvor	89 162,75																					
	SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova	30 417,99																					
	SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha	25 778,29																					
	SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie	28 832,78																					
	SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektroinštalácia a osvetlenie	4 133,69																					
	SO 02 - Požiarná nádrž	7 155,04																					
	SO 03 - Odborné elektrické zariadenie	1 712,74																					
	SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok	10 258,82																					
	Dokončovacie práce																						
	Ostatné nešpecifikované práce																						
	Celková cena predmetu plnenia bez DPH:	108 289,35	Lehota výstavby stavebného diela spolu 45 pracovných dní																				

Vypracoval:

Rastislav Mati, konateľ obchodnej spoločnosti **CONSTRUCTOR-EU s.r.o**
 Lomnická 311, 094 12 Vechech
 IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
 IČ DPH: SK2022453609



(Handwritten signature)